LISTA ELEMENTÓW

| | LP. | KOD ELEMENTU | NAZWA ELEMENTU | DL | OKL | SZR | OKL | GR | SZT | MATERIAŁ | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | K01-146_a | bok-G | 720 | 1 | 430 | 2 | 15 | 2 | płyta wiórowa | |
| | 2 | K01-345 | wieniec G60 | 570 | 1 | 430 | - | 15 | 2 | płyta wiórowa | |
| | 3 | K01-346 | półka górna 60 | 570 | 1 | 415 | - | 15 | 1 | płyta wiórowa | |
| | 4 | K01-503 | plecy G60P | 716 | - | 297 | - | 2,5 | 1 | płyta HDF | |
| | 5 | K01-504 | plecy G60L | 716 | - | 297 | - | 2,5 | 1 | płyta HDF | |



| Wer. | Opis zmiany | Data | Nazwisko |
|---|---|---|---|
| a | Zmiana położenia wierceń pod prowadnik w boku K01-146 | 09.11.2021 | Norbert Ż |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Komplet: KUCHNIA | Segment: G60G | | Wersja: a |
| Rysował: Czapnik | Sprawdził: | Skala: 1 : 10 | Numer arkusza: 1 /1 |
| Dnia: 2020-03-09 | Dnia: | Zestawienie elementów | GM Gata Meble |

UWAGA! Wszystkie uwagi dotyczące niniejszego rysunku (niezgodność rysunku z rzeczywistym elementem) należy zgłosić przełożonemu lub wykonawcy rysunku.