

Lavorazioni incluse

Lavorazioni comprese nell'offerta ristrutturazione bagno

- ▶ Protezione zone di passaggio a mezzo teli nylon e/o cartoni e pulizia dell'area di cantiere. INCLUSO: Protezione delle zone di passaggio all'interno dell'abitazione
- ▶ Demolizione rivestimenti, pavimenti e massetto. INCLUSO: - Demolizione massetto per uno spessore fino a 5cm
- ▶ Posa impianto idraulico fino a 5 punti acqua: lavabo, bidet, wc, doccia o vasca e rubinetti d'arresto INCLUSO: - Impianto idraulico comprendente la fornitura e la messa in opera delle tubazioni per l'alimentazione e lo scarico dei vari apparecchi.
- ▶ Posa impianto elettrico fino a 2 punti luce: presa e pulsante mobile bagno, luce specchio con attacco diretto. INCLUSO: - Impianto elettrico comprendente la fornitura e la messa in opera dei corrugati e delle scatole, e la posa di frutti e placche forniti dal Committente
- ▶ Realizzazione di nuovo massetto. INCLUSO: - Fornitura e posa in opera di massetto per uno spessore fino a 5cm;
- ▶ Posa in opera del pavimento INCLUSO: - posa pavimento con adeguati utensili, spessoratura e stuccatura finale per tutti i formati di pavimenti che hanno dimensione minima e massima comprese tra 20 cm e 60 cm
- ▶ Posa in opera dei rivestimenti h 1,20m (h 2,00m nella doccia) INCLUSO: - posa rivestimento con adeguati utensili, spessoratura e stuccatura finale per tutti i formati di rivestimenti che hanno dimensione minima e massima comprese tra 20 cm e 60 cm. - posa rivestimenti fino ad altezza pari a 120cm e interno doccia altezza 210cm
- ▶ Posa in opera dei sanitari a pavimento. INCLUSO: - Posa in opera e collaudo finale di n.2 sanitari (wc e bidet) e relativi accessori.
- ▶ Posa in opera del piatto doccia/della vasca INCLUSO: - posa in opera di impermeabilizzazione sul fondo e relativo risvolto fino a 50cm sulle pareti laterali. - posa in opera e collaudo di piatto doccia o vasca standard inclusa rubinetteria ESCLUSO: - Taglio su misura di piatto doccia.
- ▶ Posa in opera del box doccia/vetro doccia/parete vasca INCLUSO: - posa in opera e collaudo di box doccia/vetro doccia/vetro vasca
- ▶ Posa in opera del mobile bagno monoblocco/sospeso INCLUSO: - posa in opera e collaudo di n. 1 mobile bagno (top/top+cassettone) ESCLUSO: - montaggio specchio
- ▶ Imbiancatura delle pareti non rivestite. INCLUSO: - Pittura completa delle pareti fino a h. 3,00 m e del soffitto del bagno, mediante fornitura e applicazione di due mani di tinta lavabile bianca.
- ▶ Smaltimento in discarica delle macerie INCLUSO: - Rimozione di tutti i materiali di risulta del cantiere e di tutte le superfetazioni presenti all' interno del BAGNO (sanitari, rubinetterie, lavabi, radiatori, vecchi impianti elettrici e idraulici, esterni alle murature), compreso il trasporto dal piano stradale alle pubbliche discariche. ESCLUSI: - Rimozione e smaltimento in discarica di porte interne. Tale lavorazione verrà computata con un sovrapprezzo; - Rimozione e smaltimento in discarica di cartongessi (controsoffitti/spallette). Tale lavorazione verrà computata in base alle dimensioni dell'elemento da demolire. - Da computare a parte l'analisi materiali di risulta per l'area sud.
- ▶ Consegna al piano di tutto il materiale. (1 ritiro)