DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Tratamientos de Agua V.D.F, S.L.- Ionfilter
C/ Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L´Ametlla Park
08480 – L´Ametlla del Vallès (Barcelona)

DECLARAMOS bajo nuestra única responsabilidad que:

LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA CON MARCA Y DENOMINACIÓN COMERCIAL **"RO LOGICO AQUA"**, CON REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN:

980176 RO "LOGICO AQUA" PUMP
980177 RO "LOGICO AQUA"

PERTENCIENTES A LA FAMILIA DE EQUIPOS **RO31.PS**,

CUMPLEN CON LOS CRITERIOS, CASOS DE CONFORMIDAD Y ENSAYOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE 149101. EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS. CRITERIOS BÁSICOS DE APTITUD DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS.

Ensayo Prestacional y Barrido de Compuestos Orgánicos.

No se ha detectado ningún compuesto en el ensayo de migración por GC-MS tras una extracción líquido-líquido con diclorometano según norma BS EN 15768 GC-MS.

En particular, ***no se han detectado trazas de Bisfenol A*** *en la muestra analizada.*

El equipo ensayado RO31.PS.1, representativo de la familia ***RO31.PS,*** *dispensa agua que* ***CUMPLE*** *con los requisitos de migración de materiales poliméricos exigidos por el* ***Reglamento UE 10/2011 y el RD 847/2011.***

Todos los parámetros analizados de las muestras de agua del ensayo de migración están dentro de los límites establecidos por el ***Real Decreto 140/2003.***

El equipo ensayado RO31.PS.1, representativo de la familia ***RO31.PS,*** *dispensa agua que* ***CUMPLE*** *con los parámetros de potabilidad establecidos en* ***la norma UNE 149101 basados en el Real Decreto 140/2003 y Directiva Europea 98/83 CE.***

Los ensayos realizados según la norma UNE 149101 permiten concluir que El equipo ensayado RO31.PS.1, representativo de la familia ***RO31.PS, CUMPLE con lo establecido en las tablas 2, 3, 4, 5 y anexo B de la norma UNE 149101.***

EL SISTEMA PRINCIPAL DE TRATAMIENTO DE PERTENECE A LA GAMA DE PRODUCTO **RO31.PS,** INCORPORANDO COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DE EQUIPOS CERTIFICADOS UNE 149101.

LOS ENSAYOS SOBRE EL EQUIPO *RO31.PS.1, representativo de la familia* ***RO31.PS***,
LOS ENSAYOS SOBRE EL EQUIPO *RO34.P.1, representativo de la familia* ***RO34.P***,

FUERON REALIZADOS POR EL LABORATORIO STENCO,
C/ GRAN VIAL 5, EN MONTORNÉS DEL VALLÉS (BARCELONA).
WWW.STENCO.ES

Nombre de la persona autorizada: José Antonio Fogued Franco

L'Ametlla del Vallès, 03/12/2019

IONFILTER CERTIFIED