## DICHIARAZIONE DI CONTINUITA' DI PRESTAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | **COESPRENE** |
| 2 | Usi previsti | **EN 1451 - Sistema di tubazioni e raccordi di poliprpilene (PP) per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all' interno dei fabbricati** |
| 3 | Nome e indirizzo del fabbricante | **SERI PLAST SPA - Via Caduti del lavoro 9/A -20096 Pioltello - Italia** |
| 4 | Mandatario | **N.A.** |
| 5 | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione | **BRT EN 1451** |
| 6 | norma armonizzata / organismi notificati | **IMQ per ISO 9001** |
| 7 | Valutazione tecnica enti in comunità europea | **UNI EN 1451** |

8 — Prestazione dichiarata

| Caratteristiche | Requisiti | Parametri di prova | Metodo | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Aspetto e colore | Superficie interna ed esterna compatta ed esente da difetti che possono prevenire la conformità | | UNI EN 1451-1: 2018 | CONFORME |
| Controllo dimensionale | Le dimensioni dei tubi (diametri, spessori e ovalità) sono verificate nel rispetto delle tollerranze ammesse dalla norma UNI EN 1451-1: 2018 | | UNI EN 1451-1: 2018 | CONFORME |
| Resistenza urto (Ball Drop Test) | TIR ≤ 10% | Temperatura di test: 0°C Tempo di condizionamento: 1 h | UNI EN 1451-1: 2018 - UNI EN ISO 3127: 2018 | Conforme |
| Resistenza urto (Test metodo della scala) | H50 ≥ 1 m - max 1 rottura sotto i 0,5 m | Temperatura di test: (0 ± 1)°C Tipo di percussore: d90 Tempo di condizionamento: 1 h | UNI EN 1451-1: 2018 - UNI EN ISO 11173: 2018 | Conforme |
| Ritiro longitudinale | ≤ 2 % - assenza di irregolarità superficiali | Temperatura di test: (150 ± 2)°C Durata test: 60 min | UNI EN ISO 2505: 2005 | Conforme |

| | |
|---|---|
| 9 | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8 |
| NDP | Le prestazioni dichiarate ed il funzionamento a lungo termine sono garantite dal rispetto delle condizioni di posa e istallazione descritte dalle relative normative di installazione |

| | |
|---|---|
| Luogo e data di emissione | Pioltello 01/01/2024 |
| firma | *Daniele Taurino* |