# RENOVE TERMOS ELÉCTRICOS

La instalación de termos eléctricos que se contraten por este canal, está destinada a la sustitución de termos ya existentes en instalaciones que dispongan de las condiciones mínimas:

- El plazo de instalación es de 24H desde que el cliente envíe documento de aceptación de presupuesto firmado, en franja horaria de 8:00H a 20:00H
- Condiciones de accesibilidad:
  - Espacio en el que hay que hacer el cambio de aparato, libre y accesible para el técnico
- Pared en buen estado de conservación y en condiciones adecuadas para soportar el peso del termo lleno de agua.
- Alimentación eléctrica en buen estado de conservación y en cumplimiento con el reglamento de baja tensión vigente.
- Desagüe para conexionado del conducto de desagüe de la válvula de seguridad del termo nuevo. **EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO DECIDA QUE SE EJECUTE LA INSTALACIÓN SIN CONDUCIR A DESAGÜE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, EL PROPIETARIO SERÁ EL RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONAR EL AGUA QUE EXPULSE LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. ESTA APERTURA ES NORMAL EN LOS TERMOS ELÉCTRICOS, NO ES UNA AVERÍA, SE PRODUCE CUANDO EL CALENTAMIENTO DEL AGUA PROVOCA QUE LA PRESIÓN INTERNA DEL TERMO SUPERE LA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DEL MISMO. LA INSTALACIÓN DE UN VASO DE EXPANSIÓN NO EXIME DE LA OBLIGATORIEDAD DE CONDUCIR A DESAGÜE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD.**

**LA INSTALACIÓN BÁSICA INCLUYE:**

- Vaciado del termo antiguo cuando se disponga de desagüe en su ubicación.
- Desmontaje del termo eléctrico antiguo.
- Montaje del nuevo termo eléctrico de litraje y dimensiones similares, en la misma ubicación del termo antiguo.
- Conexionado hidráulico con los accesorios incluidos, casquillos electrolíticos, válvula de seguridad y latiguillos de ½” de 400mm de longitud.
- Conexionado a la red eléctrica hasta un máximo de 1 metro.
- Conexionado del desagüe de la válvula de seguridad, en desagüe existente hasta 1 metro.
- Retirada del termo antiguo a un punto limpio.

**OPERACIONES EXCLUIDAS:**

- Sustitución de termos instalados con tuberías rígidas.
- Sustitución de termos instalados en falsos techos o similares.
- Vaciado del termo antiguo cuando no se dispone de desagüe accesible en su ubicación.
- Desmontaje y montaje de muebles u otros elementos ajenos al termo eléctrico y que dificulten el trabajo de sustitución, en caso de ser necesario, lo realizará el propietario por su cuenta.
- Cambio de ubicación del nuevo termo.

**LO QUE NO INCLUYE LA INSTALACIÓN BÁSICA:**

- En caso de tener un vaso de expansión instalado (no incluye el mantenimiento del mismo).
- Instalación o sustitución de vaso de expansión.
- Coste de materiales de instalación adicionales.

**EXTRAS OPCIONALES IVA NO INCLUIDO:**

- Plus distancia, radio superior a 50Km desde la localización del servicio técnico ----- 34€
- Segundo operario ---------- 39€
- Plantilla universal de instalación ---------- 25€
- Llave de bola de corte (no incluye material) ---------- 20€
- Instalación de vaso de expansión (no incluye materiales) ---------- 30€
- Conexionado desagüe a partir de 1m ---------- 9,50€/m
- Adaptación del desagüe de la vivienda ---------- según presupuesto
- Instalación de regulador de presión ---------- según presupuesto